

Informazioni utili: per il dettaglio dei contenuti sono pubblicati sul sito www.anipapozzi.com, nella sezione *Per Progettare*:

- l'elenco dei **prezzi unitari** con le specifiche costruttive, le caratteristiche dei materiali e dei servizi;
- la **bozza del Capitolato Speciale di Appalto**

1. ESECUZIONE A PERCUSSIONE

1.1 Trasporti per cantiere a percussione	cad.	€	6.400,00
1.2 Impianto di cantiere a percussione	cad.	€	3.000,00
1.3 Perforazione in terreno incoerente , fino a m 80:			
1.3.1 diam. nom. mm 400	al m	€	280,00
1.3.2 diam. nom. mm 500	al m	€	320,00
1.3.3 diam. nom. mm 600	al m	€	360,00
1.3.4 diam. nom. mm 700	al m	€	400,00
1.3.5 diam. nom. mm 800	al m	€	440,00
1.4 Sovrapprezzo per profondità fra m 80 e 150.	al m		+ 30%
1.5 Sovrapprezzo conglomerato	al m		+ 70/150%
1.6 Perforazione in roccia			economia
1.7 Noleggio cantiere funzionante con addetti	ogni ora	€	220,00

2. ESECUZIONE A PERCUSSIONE CON MORSA

2.1 Trasporti per cantiere pesante percussione + morsa	cad.	€	7.500,00
2.2 Impianto di cantiere pesante percussione + morsa	cad.	€	4.000,00
2.3 Perforazione in terreno incoerente , fino a m 80:			
2.3.1 diam. nom. mm 600	al m	€	360,00
2.3.2 diam. nom. mm 700	al m	€	400,00
2.3.3 diam. nom. mm 800	al m	€	440,00
2.3.4 diam. nom. mm 900	al m	€	480,00
2.3.5 diam. nom. mm 1000	al m	€	540,00
2.3.6 diam. nom. mm 1200	al m	€	650,00
2.3.7 diam. nom. mm 1500	al m	€	900,00
2.4 Sovrapprezzo per profondità fra m 80 e 150.	al m		+ 30%
2.5 Sovrapprezzo conglomerato	al m		+ 70/150.%
2.6 Perforazione in roccia			economia
2.7 Noleggio cantiere morsa funzionante con addetti	ogni ora	€	260,00

3. ESECUZIONE A ROTAZIONE CON CIRCOLAZIONE DIRETTA DEI FLUIDI

3.1 Trasporti per cantiere leggero (tiro < t 15)	cad.	€	4.000,00
3.2 Trasporti per cantiere pesante (tiro > t 20)	cad.	€	7.000,00
3.3 Impianto di cantiere leggero (tiro < t 15)	cad.	€	2.000,00
3.4 Impianto di cantiere pesante (tiro > t 20)	cad.	€	3.400,00
3.5 Perforazione in terreno incoerente fino a m. 300, con impianto fuori suolo di condizionamento fluidi:			
3.5.1 fino a diam. = 8" 1/2	al m	€	170,00
3.5.2 fino a diam. = 12" 1/4	al m	€	240,00
3.5.3 fino a diam. = 17" 1/2	al m	€	300,00
3.5.4 fino a diam. = 26"	al m	€	380,00
3.6 Perforazione in roccia fino a m 300, con impianto fuori suolo di condizionamento fluidi:			
3.6.1 fino a diam. = 8" 1/2	al m	€	300,00
3.6.2 fino a diam. = 12" 1/4	al m	€	410,00
3.6.3 fino a diam. = 17" 1/2	al m	€	520,00
3.6.4 fino a diam. = 26"	al m	€	700,00
3.7 Noleggio cantiere a diretta con addetti, leggero (< t 15)	ogni ora	€	300,00
3.8 Noleggio cantiere a diretta con addetti, pesante (> t 20)	ogni ora	€	380,00
3.9 Riperforazione tratti cementati o provati	al m		- 50%
3.10 Riduzione per vasche di circolazione interrata	al m		- 10%

* Prezzi non comprensivi degli oneri e delle opere per la sicurezza

4. ESECUZIONE A ROTAZIONE CON ARIA COMPRESSA

4.1 Trasporti per cantiere	cad.	€	4.500,00
4.2 Impianto di cantiere	a corpo	€	2.400,00
4.3 Perforazione in roccia fino a m. 300:			
4.3.1 fino a diam. = 8" 1/2	al m	€	260,00
4.3.2 fino a diam. = 12" 1/4	al m	€	380,00
4.3.3 fino a diam. = 14" 3/4	al m	€	460,00
4.3.4 fino a diam. = 17" 1/2	al m	€	550,00
4.4 Noleggio cantiere ad aria funzionante con addetti.	ogni ora	€	400,00
4.5 Ripерforazione tratti cementati o provati.	al m		- 50%

5. ESECUZIONE A ROTAZIONE CON CIRCOLAZIONE INVERSA DEI FLUIDI

5.1 Trasporti	cad.	€	8.000,00
5.2 Impianto di cantiere	cad.	€	4.500,00
5.3 Perforazione in terreno incoerente fino a m. 300, con impianto esterno di separazione solidi:			
5.3.1 fino a diam. nom. = mm 600	al m	€	340,00
5.3.2 fino a diam. nom. = mm 700	al m	€	360,00
5.3.3 fino a diam. nom. = mm 800	al m	€	420,00
5.3.4 fino a diam. nom. = mm 900	al m	€	460,00
5.3.5 fino a diam. nom. = mm 1000	al m	€	500,00
5.3.6 fino a diam. nom. = mm 1200	al m	€	660,00
5.4 Sovrapprezzo per perforazione, conglomerato	al m		+ 100%
5.5 Noleggio cantiere a inversa funzionante con addetti	ogni ora	€	380,00
5.6 Ripерforazione tratti cementati o provati.	al m		- 50%
5.7 Riduzione per vasche interrate di separazione solidi	al m		- 10%

6. ESECUZIONE A SECCO CON ASTA TELESCOPICA O BENNA

6.1 Trasporto		€	8.500,00
6.2 Impianto di cantiere		€	2.500,00
6.3 Perforazione in terreno incoerente e tubi di rivestimento:			
6.3.1 Diam. nom.= mm 600	al m	€	300,00
6.3.2 Diam. nom.= mm 800	al m	€	360,00
6.3.3 Diam. nom.= mm 1000	al m	€	420,00
6.3.4 Diam. nom.= mm 1200	al m	€	520,00
6.4 Sovrapprezzo per perforazione conglomerato	al m		+100%
6.5 Noleggio cantiere a secco con asta telescopica	ogni ora	€	320,00

7. PROVE IN CORSO DI PERFORAZIONE E IMPREVISTI

7.1 Campionamento per analisi chimiche dell'acqua con perforazione a circolazione inversa (prime 12 ore di pompaggio):			
7.1.1 per profondità entro m 100	cad.	€	6.000,00
7.1.2 per profondità fra m 100 - 150	cad.	€	8.000,00
7.1.3 per profondità fra m 150 - 200	cad.	€	10.000,00
7.1.4 per profondità fra m 200 - 250	cad.	€	12.000,00
7.1.5 oltre le 12 ore di pompaggio	ogni ora	€	240,00
7.2 Campionamento per analisi chimiche dell'acqua con perforazione a percussione (prime 12 ore di pompaggio):			
7.2.1 per profondità entro m 50	cad.	€	2.500,00
7.2.2 per profondità fra m 50 - 100	cad.	€	3.200,00
7.2.3 per profondità fra m 100 - 150	cad.	€	4.500,00
7.2.4 oltre le 12 ore di pompaggio	ogni ora	€	240,00

7.3 Campionamento per analisi chimiche dell'acqua con perforazione a circolazione diretta :			
7.3.1 per profondità entro m 100	cad.	€	5.000,00
7.3.2 per profondità fra 100-200	cad.	€	7.000,00
7.3.3 per profondità fra 200-300	cad.	€	10.000,00
7.3.4 oltre le 12 ore di pompaggio	ogni ora	€	240,00
7.4 Campionamento significativo della ghiaia-sabbia di falda e analisi granulometrica	cad.	€	600,00
7.5 Logs geofisici in pozzo, compresa interpretazione in cantiere (sommare il noleggio cantiere per operazioni connesse art. 3.7 o 5.6)			
7.5.1 Mobilitazione e rapporto finale	cad.	€	1.200,00
7.5.2 Logs Gamma Ray, Ps, Single Point, 16", 64", Laterale, T°	al m	€	20,00
7.5.3 Logs Gamma Ray	al m	€	8,00
7.5.4 Logs Ps, Single point	al m	€	8,00
7.5.5 Logs Ps, 16"	al m	€	7,00
7.5.6 Logs Ps, 64"	al m	€	7,00
7.5.7 Logs Ps, Laterale	al m	€	7,00
7.5.8 Logs Temperatura	al m	€	6,00
7.5.9 Logs Caliper	al m	€	6,00
7.6 Cementazione strati con forti assorbimenti, noleggio cantiere + costi docum.			Incr. 20%

8. TUBI E FILTRI

ACCIAIO AL CARBONIO

8.1 Tubazione di acciaio al carbonio verniciato ad acqua:			
8.1.1 Diam. esterno mm 168 spessore mm 4	al m	€	55,00
8.1.2 Diam. esterno mm 219 spessore mm 5	al m	€	90,00
8.1.3 Diam. esterno mm 273 spessore mm 5	al m	€	112,00
8.1.4 Diam. esterno mm 323 spessore mm 6	al m	€	160,00
8.1.5 Diam. esterno mm 355 spessore mm 7	al m	€	204,00
8.1.6 Diam. esterno mm 406 spessore mm 7	al m	€	232,00
8.1.7 Per diametri e spessori diversi	ogni kg	€	3,40
8.2 Filtri a ponte in acciaio al carbonio verniciati ad acqua:			
8.2.1 Diam. esterno mm 168 spessore mm 4	al m	€	96,00
8.2.2 Diam. esterno mm 219 spessore mm 5	al m	€	130,00
8.2.3 Diam. esterno mm 273 spessore mm 5	al m	€	170,00
8.2.4 Diam. esterno mm 323 spessore mm 6	al m	€	220,00
8.2.5 Diam. esterno mm 355 spessore mm 7	al m	€	280,00
8.2.6 Diam. esterno mm 406 spessore mm 7	al m	€	296,00
8.3 Sovrapprezzo zincatura caldo tubi e filtri in acciaio			+ 40%
8.4 Filtri a spirale continua su barrette verticali, zincatura elettrolitica per installazioni con profondità sino a 100 m:			
8.4.1 Diam. esterno mm 168	al m	€	180,00
8.4.2 Diam. esterno mm 219	al m	€	220,00
8.4.3 Diam. esterno mm 273	al m	€	310,00
8.4.4 Diam. esterno mm 323	al m	€	406,00
8.4.5 Diam. esterno mm 355	al m	€	450,00
8.4.6 Diam. esterno mm 406	al m	€	560,00
per installazioni con profondità da 100 m a 200 m			incr 25%
per installazioni con profondità da 200 m a 300 m			incr 50%

ACCIAIO INOX

8.5 Tubazione di acciaio inox AISI 304:**

8.5.1 Diam. esterno mm 168 spessore mm 4	al m	€	145,00
8.5.2 Diam. esterno mm 219 spessore mm 4	al m	€	195,00
8.5.3 Diam. esterno mm 273 spessore mm 5	al m	€	280,00
8.5.4 Diam. esterno mm 323 spessore mm 5	al m	€	332,00
8.5.5 Diam. esterno mm 355 spessore mm 6	al m	€	440,00
8.5.6 Diam. esterno mm 406 spessore mm 6	al m	€	500,00
8.5.7 Per diametri e spessori diversi	ogni kg	€	8,50

8.6 Filtri a ponte inox AISI 304:**

8.6.1 Diam. esterno mm 168 spessore mm 4	al m	€	190,00
8.6.2 Diam. esterno mm 219 spessore mm 4	al m	€	240,00
8.6.3 Diam. esterno mm 273 spessore mm 5	al m	€	325,00
8.6.4 Diam. esterno mm 323 spessore mm 5	al m	€	380,00
8.6.5 Diam. esterno mm 355 spessore mm 6	al m	€	502,00
8.6.6 Diam. esterno mm 406 spessore mm 6	al m	€	554,00

8.7 Filtri a spirale continua su barrette verticali, inox AISI 304: **

per installazioni con profondità sino a 100 m

8.7.1 Diam. esterno mm 168	al m	€	194,00
8.7.2 Diam. esterno mm 219	al m	€	320,00
8.7.3 Diam. esterno mm 273	al m	€	380,00
8.7.4 Diam. esterno mm 323	al m	€	500,00
8.7.5 Diam. esterno mm 355	al m	€	550,00
8.7.6 Diam. esterno mm 406	al m	€	680,00

per installazioni con profondità da 100 m a 200 m

per installazioni con profondità da 200 m a 300 m

incr 25%
incr 50%

PVC

8.8 Tubi in PVC filettato con ORing (schiacciamento circa bar 6):

8.8.1 Diam. esterno mm 125 spessore mm 6	al m	€	34,00
8.8.2 Diam. esterno mm 180 spessore mm 8,6	al m	€	56,00
8.8.3 Diam. esterno mm 200 spessore mm 9,6	al m	€	75,00
8.8.4 Diam. esterno mm 225 spessore mm 10,8	al m	€	102,00
8.8.5 Diam. esterno mm 250 spessore mm 11,9	al m	€	134,00
8.8.6 Diam. esterno mm 330 spessore mm 19	al m	€	240,00

8.9 Filtri microfessurati su PVC:

8.9.1 Diam. esterno mm 125 spessore mm 6	al m	€	50,00
8.9.2 Diam. esterno mm 180 spessore mm 8,6	al m	€	80,00
8.9.3 Diam. esterno mm 200 spessore mm 9,6	al m	€	105,00
8.9.4 Diam. esterno mm 225 spessore mm 10,8	al m	€	140,00
8.9.5 Diam. esterno mm 250 spessore mm 11,9	al m	€	172,00
8.9.6 Diam. esterno mm 330 spessore mm 19	al m	€	340,00

PP HM

8.10 Tubi polipropilene filettato sul corpo in filettato (schiacciamento > bar 7,5)

8.10.1 Diam. esterno mm 125 spessore mm 8,4	al m	€	42,00
8.10.2 Diam. esterno mm 180 spessore mm 10,8	al m	€	70,00
8.10.3 Diam. esterno mm 200 spessore mm 11,0	al m	€	86,00
8.10.4 Diam. esterno mm 250 spessore mm 13,6	al m	€	142,00

8.11 Filtri microfessurati su PP

8.11.1 Diam. esterno mm 125 spessore mm 8,4	al m	€	56,00
8.11.2 Diam. esterno mm 180 spessore mm 10,8	al m	€	90,00
8.11.3 Diam. esterno mm 200 spessore mm 11,0	al m	€	116,00
8.11.4 Diam. esterno mm 250 spessore mm 13,6	al m	€	182,00

** I prezzi per l'acciaio inox sono orientativi, si consiglia una verifica data la forte variabilità del mercato

9. DRENAGGIO E RIEMPIMENTO

9.1 Eseguito con ghiaietto siliceo selezionato:			
9.1.1 per perforazioni fino a diam. mm 500	al m	€	60,00
9.1.2 per perforazioni oltre a diam. mm 500	al mc	€	240,00
9.2 Eseguito con ghiaia non selezionata:	al mc	€	130,00
9.3 Eseguito mediante sfere di vetro lucido di origine sodico-calcico:			
9.3.1 dimensioni sino a mm 3	al m	€	2.200,00
9.3.2 dimensioni sino a mm 6	al mc	€	2.400,00
9.3.3 dimensioni sino a mm 10	al mc	€	2.600,00

10. IMPERMEABILIZZAZIONE E CEMENTAZIONE

10.1 Eseguita con cilindretti di argilla preconfezionati (permeabilità $k < 1 \cdot 10^{10}$ m/s, aumento di volume minimo 40%), posti in opera per gravità	al mc	€	1.800,00
10.2 Eseguita con boiaccia pura di cemento (+ noleggio cantiere + scarpa e accessori per allestimento sistema di iniezione), densità = t/mc 1,8	al mc	€	720,00
10.3 Eseguita con boiaccia di cemento + ghiaia per gravità	al mc	€	360,00
10.4 Eseguita con calcestruzzo in opera per gravità o tubo-getto	al mc	€	280,00

11. SPURGO E SVILUPPO

11.1 Allestimento sistema spurgo-sviluppo con Air-lift	cad.	€	1.500,00/3.000,00
11.2 Sviluppo del pozzo eseguito con motocompressore d'aria	ogni ora	€	200,00
11.3 Sviluppo del pozzo eseguito con uso contemporaneo di aste, pistone, motocompressore d'aria (perforatrice)	ogni ora	€	340,00

12. PROVE DI PORTATA E COLLAUDI

12.1 Allestimento sistema di pompaggio e strumenti di misura	a corpo	€	2.000,00/3.500,00
12.2 Spurgo e/o Prova del pozzo (+ noleggio cantiere ove necessario) eseguita con:			
12.2.1 Pompa da kw 25 e generatore	ogni ora	€	160,00
12.2.2 Pompa da kw 50 e generatore	ogni ora	€	180,00
12.2.3 Pompa da kw 80 e generatore	ogni ora	€	200,00
12.2.4 Pompa da kw 120 e generatore	ogni ora	€	260,00
12.3 Videoispezione - Log Televisivo (+noleggio cantiere ove necessario)			
12.3.1 Mobilitazione e rapporto	a corpo	€	500,00
12.3.2 Log televisivo	al m	€	12,00
12.4 Analisi Chimiche			
12.4.1 Disinfezione del pozzo	cad.	€	900,00
12.4.2 Analisi potabilità (chimica + batteriologica)	cad.	€	2.000,00
12.4.3 Analisi parametri chimici essenziali C3	cad.	€	600,00

13. LAVORI SPECIALI

13.1 Noleggio cantiere vedi artt. 1.7/2.7/3.7/4.4/5.5/6.5			
13.2 Fermo cantiere con personale	ogni ora	€	200,00-280,00
13.3 Cantiere non operativo senza personale	ogni giorno	€	600,00-1.200,00
13.4 Fermo impianto di pompaggio senza personale	ogni giorno	€	100,00-200,00
13.5 Materiali per produzione fluidi speciali	costo documentato		+50%
13.6 Carotaggio con sistema a circolazione diretta	ogni ora		noleggio +20% - +50%
13.7 Stabilizzazione dei pozzi mediante iniezione di boiaccia cementizia	a corpo	€	4.000,00-6.000,00
13.8 Taglio del fondello	a corpo	€	3.000,00-5.000,00
13.9 Perforazione in approfondimento senza aumento di diametro con qualsiasi sistema di perforazione	prezzo della perforazione		+25%
13.10 Perforazione in approfondimento con allargamento sotto scarpa con sistema di circolazione inversa	prezzo della perforazione		+100%
13.11 Perforazione a carotaggio a circolazione inversa.	prezzo della perforazione		+100%

14. MANUTENZIONE DEI POZZI

14.1	Videospezione - Log Televisivo (+noleggio cantiere ove necessario)			
14.1.1	Mobilizzazione e rapporto	a corpo	€	500,00
14.1.2	Log televisivo	al m	€	12,00
14.2	Impianto di cantiere per opere di manutenzione (spazzolatura, lavaggi chimici, finestrature in opera, etc) compreso di ogni onere di:			
	montaggio, smontaggio, trasporto e pulizia dell'area	a corpo	€	2.000,00
14.3	Spazzolatura:			
14.3.1	Trasporto e postazione attrezzature specifiche	a corpo	€	400,00
14.3.2	Spazzolatura longitudinale: compenso per pulizia pozzo mediante spazzole di acciaio o di nylon	al metro	€	20,00
14.3.3	Spazzolatura circolare: compenso per pulizia pozzo mediante spazzole di acciaio o di nylon	al metro	€	30,00
14.4	Jetting-tool:			
14.4.1	Trasporto e postazione attrezzature	a corpo	€	1.200,00
14.4.2	Lavaggio con ugelli ad alta pressione 100-200 bar fino a Kw 40	al metro	€	30,00
14.5	Hydropuls:			
14.5.1	Trasporti d'andata e ritorno di materiale ed attrezzature necessari all'esecuzione dei lavori	a corpo	€	2.000,00
14.5.2	Tattamento di rigenerazione e pulizia del pozzo compresa l'immissione pulsata di gas ad alta pressione mediante un generatore immerso nel pozzo	a corpo	€	3.000,00
14.6	Air - lift: allestimento, montaggio, smontaggio e noleggio delle attrezzature complete di motocompressore completo di doppia tubazione, ugelli, raccordi di scarico per spurgo con metodo ad aria compressa compreso le forniture di carburante, materiale di consumo e prestazioni del personale specializzato	ogni ora	€	240,00
14.7	Pistonaggio argano a fune	ogni ora	€	320,00
14.8	Tattamento chimico:			
14.8.1	Trasporto attrezzature e vasche di stoccaggio	a corpo	€	2.000,00/5.000,00
14.8.2	Iniezione prodotto, agitazione, estrazione, stoccaggio in vasca, passivazione, smaltimento alla depurazione da valutare in base a prodotti, quantità, tempi, condizioni operative			<i>da valutare in base al progetto</i>
14.9	Tattamento con anidride carbonica, attraverso l'iniezione di CO ₂ in fase liquida e gassosa		€	16.000,00
14.10	Estrazione e posa impianti di sollevamento			<i>da valutare secondo le condizioni operative</i>
14.11	Noleggio cantiere di manutenzione (per operazioni speciali e non descritte applicare il prezzo di noleggio)	ogni ora	€	320,00

15. IMPIANTI PER GEOSCAMBIO, A CIRCUITO CHIUSO: SONDE GEOTERMICHE

15.1	TRASPORTI E CANTIERE			
15.1.1	Compenso a corpo per allestimento/disallestimento cantiere compresi i trasporti in A/R (entro 200 km), viaggi del personale, per ogni gruppo di scavo e in zone accessibili con autotreni/autoarticolati	a corpo	€	2.000,00
15.2	POSIZIONAMENTO			
15.2.1	Installazione dell'attrezzatura per perforazione su ciascun punto di posa, compreso il primo, in aree pianeggianti, accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da un foro al successivo	cad	€	180,00

15.3 PERFORAZIONE

15.3.1 Perforazione verticale fino a 100 m con diametro del foro Ø127-152 mm, compreso l'utilizzo di camicia di rivestimento provvisoria del foro, in corrispondenza di strati incoerenti, altamente permeabili e, dove la litologia lo permetta, eseguita con tecnologia a distruzione di nucleo per mezzo di rotazione o rotopercolazione, mediante circolazione diretta del fluido di perforazione.	ml	€	45,00
15.3.2 Perforazione come sopra oltre i 100 m e fino a 150 m	ml	€	55,00
15.3.3 Perforazione come sopra oltre 150 m e fino a 250 m	ml	€	75,00

15.4 SONDA GEOTERMICA A DOPPIA U (disponibile anche SINGOLA U) con tubo d'iniezione

15.4.1 F.p.o. di sonda geotermica a doppia U 4xDN32 in Polietilene PE 100 HD RC (<i>resistant to crack</i>) SDR 11 avente U-BEND in PE 100 HD (<i>resistant to crack</i>) – PN16	ml	€	11,00
15.4.2 F.p.o. di sonda geotermica a doppia U 4xDN40 in Polietilene PEHD 100 RC (<i>resistant to crack</i>) SDR 11 avente U-BEND in PEHD 100 RC (<i>resistant to crack</i>) – PN16	ml	€	17,00

15.5 CEMENTAZIONE

15.5.1 Cementazione con miscela cementizia premiscelata a conducibilità termica migliorata (> 1,6 W/mK) per sonde geotermiche pompata con adeguata pressione dal basso verso l'alto, fino al completo riempimento del foro	al q	€	35,00
--	------	---	-------

15.6 COLLAUDI

15.6.1 Prova di tenuta idraulica della sonda geotermica	cad	€	125,00
15.6.2 Prova di circolazione del fluido all'interno della sonda geotermica e determinazione della curva caratteristica	cad	€	125,00
15.6.3 GRT: Esecuzione di Ground Response Test su sonda geotermica.	cad	€	3.000,00

16. SMALTIMENTO RESIDUI - APPROVVIGIONAMENTO ACQUA

16.1 Noleggio o costruzione vasche per residui	ogni mc	€	50,00
16.2 Trasporto residui solidi per riutilizzo (escluse pratiche)	ogni t	€	50,00
16.3 Smaltimento e trasporto terre e rocce (riutilizzo) CER 170504	ogni t	€	120,00
16.4 Smaltimento e trasporto rifiuti solidi CER 010504	ogni t	€	265,00
16.5 Smaltimento e trasporto rifiuti fluidi CER 010504	ogni t	€	235,00
16.6 Analisi rifiuti (cessione – idrocarburi)	cad.	€	950,00
16.7 Noleggio autobotte (min. m ³ 8)	ogni ora	€	180,00
16.8 Approvvigionamento acqua	al mc	€	6,00

17. OPERE PER LA SICUREZZA

17.1 Recinzione del cantiere e delle vasche con rete o struttura metallica	al m	€	12,00
17.2 Cancellone di ingresso al cantiere, cartellonistica e segnaletica stradale	a corpo	€	400,00
17.3 Box per servizio igienico	ogni mese	€	320,00
17.4 Baracca per cantiere	ogni mese	€	275,00
17.5 Impianto di messa a terra certificato	a corpo	€	800,00

18. ONERI PER LA SICUREZZA

18.1 Valutazione ai sensi del D.Lgs. 277/91, incontri per direttive e informazioni ai lavoratori, disposizioni e dispositivi per la movimentazione delle attrezzature, e per il trasporto e posa in opera dei materiali. Percentuale sui lavori			3,50%
--	--	--	-------